



ДАБДП

Универсална Безопасна Мобилност

ГОДИШНА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ПО БДП

ОБЩИНА

КРИЧИМ

ГОДИНА

2025

1. Мерките в таблицата по-долу произтичат от Националната стратегия за БДП 2021-2030 г. и Плана за действие към нея и се отнасят за всички общини, поради което са предварително дефинирани и унифицирани. Те се приемат като мерки с постоянен характер и следва да се интегрират в дейността на общината текущо, без да се конкретизират на ниво програма (отчитат се обаче в конкретика на ниво доклад).
2. Единствено мярка 19 Конкретни мерки за подобряване на пътната безопасност следва да се попълни от общината допълнително в конкретика. Конкретните мерки следва да се насочени към най-спешните нужди, изведени от установеното състояние на пътнотранспортната инфраструктура. Ако някоя от включените видове под мерки от мярка 19 не се планирана, се попълва „не се предвижда“.
3. За целите на приемането на програмата от общинската комисия по БДП (ако има такава комисия) и утвърждаването ѝ от кмета на общината, същата се попълва, подписва от кмета и съхранява на хартиен носител по този образец.
4. Данните по мярка 19 Конкретни мерки за подобряване на пътната безопасност се нанасят директно от общината в областната план-програма чрез електронна платформа във формат и срок, указани от ДАБДП, без да е необходимо да се изпраща програмата в секретариата на ОКБДП.

ОБЩИ МЕРКИ

1. Администриране на дейността на Общинска комисия по БДП (съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата – за общини над 30 000 души, както и за общини под 30 000 души, които са преценили да сформират такава комисия)
2. Участие на общината чрез свой представител в дейността на областната комисия по БДП
3. Участие на общината чрез свои представители в обучения, организирани от ДАБДП
4. Прождаване на превантивни инициативи/кампании по БДП (с акцент върху превишената/несъобразена скорост, шофирането след употреба на алкохол, наркотични вещества и техните аналози, ползване на безопасителни колани и системи за обезопасяване на деца, техническата изправност на МПС, поведение на участниците в движението и др.) самостоятелно или съвместно с други организации по повод 29 юни – националният ден на БДП, седмицата на мобилността, първи учебен ден и др.
5. Прилагане на комплекса от мерки по БДП спрямо общинските служители за предпазването им от ПТП при взаимодействие с пътната система съгласно разработената и изпратената от ДАБДП стандартизирана система от мерки (писмо на ДАБДП 01-104/17.07.2019 г.)
6. Извършване на координация и взаимодействие между общината и ОДМВР за обследване, анализ, обозначаване, обезопасяване и наблюдение на участъци с повишен риск от ПТП
7. Извършване на координация и взаимодействие между общината и ОПУ за обезопасяване на участъци от републиканските пътища, преминаващи през населени места
8. Извършване на обходи и огледи за надграждане на документирана база данни за състоянието на пътната инфраструктура и нейната безопасност в общината
9. Разработване и изпълнение на План за устойчива градска мобилност
10. Прилагане на процедури за управление на пътната безопасност съгласно Закона за пътищата

11. Разработване/актуализация и прилагане на Генерален план за организация на движението
12. Извършване на дейности за обезопасяване на районите около училища, детски градини и ЦПЛР
13. Предприемане на действия за актуализиране на организацията на движение с оглед безопасността
14. Създаване на организация за текущо и своевременно информиране на участниците в движението за въведени ВОБД и други ограничения
15. Развитие на обществения транспорт
16. Интегриране на аспекта на пътната безопасност във всички дейности по проектиране, строителство и поддържане на пътната инфраструктура
17. Осъществяване на текущ контрол по спазване на правилата за престой и паркиране на автомобили
18. Участие в провеждане на съвместни учения на Единната спасителна система за реакция при ПТП
19. КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНАТА

19. КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНАТА:

19.1 Планирани дейности по настилки по платно за движение

Обект 1

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, ул. «Йорданка Николова»

Описание: Улицата е с асфалтова настилка, като ширината ѝ е около 8 м, от които ширината на пътната настилка е около 5 м (2 платна за движение по 2,5 м всяко) и 2 бр. тротоари с ширина около 1,5 м. всеки.

По улицата отводняването е недостатъчно. В участъка има изграден канализационен клон и съответно към него ревизионни и дъждоприемни шахти, чрез които се отвеждат водите от пътното платно. Дъждоприемните шахти са крайно недостатъчни за отвеждане на водите от уличното платно,

Общо по т. 19.1:

Дължина: 1 852,40 м или

Площ: кв.м

Прогнозна стойност: 1 894 532 лв.

а тези които са в участъка за запушени и с изпочупени решетки. Забелязва се натрупване от кал и прах, което е предпоставка за задържане на вода по ръбовете на настилка и предразполага последващи компрометиращи действия по пътната конструкция. Участъкът има нужда от допълнителни дъждоприемни шахти, както и подновяване на съществуващите.

Дължина или площ: 280,71м;
Прогнозна стойност: 243 583 лв.

Обект 2

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, ул. „Изток“

Описание: Улицата е с черна настилка и няма оформен габарит. По улицата няма изградени тротоари и бордюри, няма отводняване и водата се излива в съседните дворове.

Проектната разработка ще се съобрази с регулацията и кадастъра в участъка. Предвижда се ширина на пътното платно да е около 6,5 м, от които ширината на пътната настилка е около 5 м (2 платна за движение по 2,5 м всяко) и 1 бр. тротоар от дясно с ширина около 1,5 м.

Отводняването ще се извършва повърхностно с отвеждане на водата от пътното платно посредством напречни и надлъжни наклони.

Дължина или площ: 131 м.
Прогнозна стойност: 83 367 лв.

Обект 3

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, ул. „Гео Милев“

Описание: Улицата е с черна настилка и няма оформен габарит. По улицата няма изградени тротоари и бордюри.

Проектната разработка ще се съобрази с регулацията и кадастъра в участъка. Предвижда се ширина на пътното платно да е около 8,30 м, от които ширината на пътната настилка е около 6 м (2 платна за движение по 3,00 м всяко) и 1 бр. тротоар от дясно с ширина около 2,3 м.

Отводняването ще се извършва повърхностно с отвеждане на водата от пътното платно посредством напречни и надлъжни наклони към новопроектираните дъждоприемни шахти.

Дължина или площ: с дължина 116,31 м.
Прогнозна стойност: 109 692 лв.

Обект 4

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Връзка между ул. „Лиляна Димитрова“, ул. „Гео Милев“ и ул. „Йорданка Николова“ (о.т. 227 - о.т. 228)

Описание: От 0+000 до 0+100 км улицата е с асфалтова настилка, като ширината ѝ е около 8 м, от които ширината на пътната настилка е около 6 м (2 платна за движение по 3,00 м всяко) и 1 бр. тротоар в ляво с ширина около 2,00 м.

От 0+190 до 0+280,71 км улицата е с черна настилка и няма оформен габарит.

След оглед на място се констатира, че настилката е в лошо състояние. По повърхността на настилката се наблюдават следните повреди: пропадания, мрежови пукнатини, единични пукнатини, крѣпки и единични дупки.

Дължина или площ: с дължина 104,01 м.
Прогнозна стойност: 141 664 лв.

Обект 5

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Участък от ул. „Лиляна Димитрова“ - от ул. „Русия“ до ул. „И. Николова“

Описание: Улицата е с черна настилка и няма оформен габарит. В дясно от км 0+005 до км 0+065 има изграден бетонов бордюр. Няма изградени тротоари в участъка.

Предвижда се габарит на улицата от км 0+000 до км 0+131 общо 10 м, от които 2 платна за движение по 3,00 м всяко и 2 бр. тротоари - в ляво с ширина около 1,50 м. и в дясно с ширина около 2,50 м.

Дължина или площ: с дължина 95,48 м.
Прогнозна стойност: 228 834 лв.

Обект 6

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Участък

от ул. „Лиляна Димитрова“ - от ул. „Райко Даскалов“ до ул. „Русия“

Описание: От км 0+000 до км 0+080 улицата е с асфалтова настилка. ширината на настилка е варираща от около 11,00 м до около 21,00 м ширина на пътната настилка от около 6,00 м до около 16,00 м – две платна за движение между 3,00 и 8,00 м всяко и 2 тротоара по 2,50 м. От км 0+080 до км 0+129,58 улицата е с черна настилка. Ширината на настилка е варираща от около 19,00 м до 21,00 м с ширина на пътната настилка от 14,00 м до 16,00 м - 2 платна за движение между 7,00 м и 8,00 м всяко и 2 тротоара по 2,50 м.

След оглед на място се констатира, че асфалтовата настилка е в сравнително добро състояние. На места се наблюдават крѐпки.

Дължина или площ: с дължина 129,58 м.

Прогнозна стойност: 111 010 лв.

Обект 7

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Ул. „Русия“ - от ул. „Лиляна Димитрова“ до бул. „Александър Стамболийски“ (път III-8602)

Описание: Улицата е с асфалтова настилка. Ширината и е от 8,00 до 16,50 м с ширина на пътната настилка от 5,00 до 16,50 м с две платна за движение по 2,50 – 8,25 м всяко и 2 тротоара по 1,50 м.

След оглед на място се констатира, че настилка е в сравнително добро състояние. След км 0+105 в широкото кръстовище заради повишения трафик от обръщащи автомобили, по повърхността на настилка се наблюдават следните повреди: пропадания, мрежовивидни пукнатини, крѐпки и единични дупки.

Дължина или площ: с дължина 238,62 м.

Прогнозна стойност: 191 898 лв.

Обект 8

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Ул. „Никола Вапцаров“- от ул. "Витоша" до бул. "Тракия" (път III-866)

Описание Улицата е с асфалтова и паважна настилка. Ширината и е около 10,00 – 11,00 м, с ширина на пътната настилка около 6 м – 2 платна за движение по 3,00 м всяко и 2 тротоара около 1,50 – 2,00 м.

След оглед на място се констатира, че настилка е в сравнително добро състояние. От км 0+147,14 до км 0+261 настилка е паважна и трябва да се подмени. Кръстовището с бул. „Цар Иван Асен II“ е ремонтирано по друг проект и няма да се засяга по настоящата разработка. В участъците с асфалтова настилка по места има леки повреди, които трябва да се ремонтират.

Дължина или площ: дължина 365,87 м.

Прогнозна стойност: 436 658 лв.

Обект 9

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Ул.

„Априлци“

Описание: Улицата е с паважна настилка. Ширината и е около 8,00 м, с ширина на пътната настилка около 5,00 м – 2 платна за движение по 2,50 м всяко и 2 тротоара по 1,50 м.

След оглед на място се констатира, че настилка е паважна в сравнително добро състояние. По задание желанието на възложителят е настилка да се подмени с асфалтова.

Дължина или площ: с дължина 161,88 м.

Прогнозна стойност: 115 716 лв.

Обект 10

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Ул.

„Първи май“

Описание: Улицата е с асфалтова и паважна настилка. Ширината и е около 10,00 м, с ширина на пътната настилка около 5,70 м – 6,00 м с 2 платна за движение по 2,85-3,00 м всяко и 2 тротоара по около 2,00 м-2,50 м.

След оглед на място се констатира, че настилка е в сравнително добро състояние. На места по повърхността на настилка се наблюдават следните повреди: пропадания, мрежовивидни пукнатини, кръпки и единични дупки, които ще трябва да се ремонтират предварително.

След км 0+180 настилка е паважна. По задание желанието на възложителят е настилка да се подмени с асфалтова.

Дължина или площ: с дължина 228,92 м.

<p>Прогнозна стойност: 232 113 лв.</p>	
<p>19.2 Планирани дейности по тротоари и банкети</p>	
<p>Обект 1 Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, ул. «Йорданка Николова» Описание: изграждане на 2 бр. тротоари с ширина около 1,5 м. всеки. Дължина или площ: 516,42 м, площ 842,13 кв.м; Прогнозна стойност: 82 557 лв.</p> <p>Обект 2 Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, ул. „Изток“ Описание: изграждане на 1 бр. тротоар от дясно с ширина около 1,5 м. Дължина или площ: 131 м., площ 196,5 кв.м. Прогнозна стойност: 46 894 лв.</p> <p>Обект 3 Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, ул. „Гео Милев“ Описание: изграждане на 1 бр. тротоар от дясно с ширина около 2,3 м. Дължина или площ: с площ 267,51 м. Прогнозна стойност: 29 869 лв.</p> <p>Обект 4 Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Връзка между ул. „Лиляна Димитрова“, ул. „Гео Милев“ и ул. „Йорданка Николова“ (о.т. 227 - о.т. 228) Описание: изграждане на 1 бр. тротоар в ляво с ширина около 2,00</p>	<p>Общо по т. 19.2: Дължина: 2 577 м или Площ: 4 892 кв.м. Прогнозна стойност: 548 850 лв.</p>

м.

Дължина или площ: с площ 208 м.
Прогнозна стойност: 22 919 лв.

Обект 5

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Участък от ул. „Лиляна Димитрова“ - от ул. „Русия“ до ул. „Й. Николова“

Описание: изграждане на 2 бр. тротоари - в ляво с ширина около 1,50 м. и в дясно с ширина около 2,50 м.

Дължина или площ: с площ 382 кв. м.
Прогнозна стойност: 86 946 лв.

Обект 6

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Участък от ул. „Лиляна Димитрова“ - от ул. „Райко Даскалов“ до ул. „Русия“

Описание: изграждане на 2 тротоара с ширина около 2,50 м. всеки

Дължина или площ: с площ 650 кв. м.
Прогнозна стойност: 46 920 лв.

Обект 7

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Ул. „Русия“ - от ул. „Лиляна Димитрова“ до бул. „Александър Стамболийски“ (път III-8602)

Описание: изграждане на 2 тротоара по 1,50 м. всеки

Дължина или площ: с дължина 477 м, с площ 716 кв. м.
Прогнозна стойност: 94 178 лв.

Обект 8

Частично/цялостно: частично

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Ул. „Никола Вапцаров“- от ул. "Витоша" до бул. "Тракия" (път III-866)

Описание ремонт на част от тротоара

Дължина или площ: площ 12 кв. м.
Прогнозна стойност: 865 лв.

<p>Обект 9 Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Ул. „Априлци“ Описание: изграждане на 2 тротоара по 1,50 м. всеки Дължина или площ: с дължина 323,76 м., площ 485 кв.м Прогнозна стойност: 66 711 лв.</p> <p>Обект 10 Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Ул. „Първи май“ Описание: изграждане на 2 тротоара по около 2,00 м-2,50 м. Дължина или площ: с дължина 457,84 м., с площ 1 144,60 Прогнозна стойност: 131 032 лв.</p>	
19.3 Планирани дейности по сигнализиране с пътни знаци	
<p>Обект 1 Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, ул. «Йорданка Николова» Описание: монтаж на нови пътни знаци, демонтаж на стари Прогнозна стойност: 1 364 лв.</p> <p>Обект 2 Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, ул. „Изток“ Описание: монтаж на нови пътни знаци, демонтаж на стари Прогнозна стойност: 708 лв.</p> <p>Обект 3 Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, ул. „Гео Милев“</p>	<p>Общо по т. 19.3: Прогнозна стойност: 12 616 лв.</p>

Описание: монтаж на нови пътни знаци, демонтаж на стари
Прогнозна стойност: 459 лв.

Обект 4

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Връзка между ул. „Лиляна Димитрова“, ул. „Гео Милев“ и ул. „Йорданка Николова“ (о.т. 227 - о.т. 228)

Описание: монтаж на нови пътни знаци, демонтаж на стари
Прогнозна стойност: 449 лв.

Обект 5

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Участък от ул. „Лиляна Димитрова“ - от ул. „Русия“ до ул. „И. Николова“

Описание: монтаж на нови пътни знаци, демонтаж на стари
Прогнозна стойност: 1 390 лв.

Обект 6

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Участък от ул. „Лиляна Димитрова“ - от ул. „Райко Даскалов“ до ул. „Русия“

Описание: монтаж на нови пътни знаци, демонтаж на стари
Прогнозна стойност: 549 лв.

Обект 7

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Ул. „Русия“ - от ул. „Лиляна Димитрова“ до бул. „Александър Стамболийски“ (път III-8602)

Описание: монтаж на нови пътни знаци, демонтаж на стари
Прогнозна стойност: 2 947 лв.

Обект 8

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Ул. „Никола Вапцаров“- от ул. "Витоша" до бул. "Тракия" (път III-866)

Описание монтаж на нови пътни знаци, демонтаж на стари

<p>Прогнозна стойност: 2 861 лв.</p> <p>Обект 9 Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Ул. „Априлци“ Описание: монтаж на нови пътни знаци, демонтаж на стари Прогнозна стойност: 1 224 лв.</p> <p>Обект 10 Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Ул. „Първи май“ Описание: монтаж на нови пътни знаци, демонтаж на стари Прогнозна стойност: 665 лв.</p>	
19.4 Планирани дейности по сигнализиране с пътна маркировка	
<p>Обект 1 Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, ул. «Йорданка Николова» Описание: полагане на хоризонтална пътна маркировка Дължина или площ: 122 кв.м; Прогнозна стойност: 2 907 лв.</p> <p>Обект 2 Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, ул. „Изток“ Описание: полагане на хоризонтална пътна маркировка Дължина или площ: 51 м. Прогнозна стойност: 1 217 лв.</p> <p>Обект 3 Частично/цялостно: цялостно</p>	<p>Общо по т. 19.4:</p> <p>Дължина: м или Площ: 1 016 кв. м Прогнозна стойност: 21 080 лв.</p>

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, ул. „Гео Милев“

Описание: полагане на хоризонтална пътна маркировка

Дължина или площ: с площ 55 кв. м.

Прогнозна стойност: 1 303 лв.

Обект 4

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Връзка между ул. „Лиляна Димитрова“, ул. „Гео Милев“ и ул. „Йорданка Николова“ (о.т. 227 - о.т. 228)

Описание: полагане на хоризонтална пътна маркировка

Дължина или площ: с дължина 51 кв. м.

Прогнозна стойност: 1 004 лв.

Обект 5

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Участък от ул. „Лиляна Димитрова“ - от ул. „Русия“ до ул. „Й. Николова“

Описание: полагане на хоризонтална пътна маркировка

Дължина или площ: 188 кв. м.

Прогнозна стойност: 4 460 лв.

Обект 6

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Участък от ул. „Лиляна Димитрова“ - от ул. „Райко Даскалов“ до ул. „Русия“

Описание: полагане на хоризонтална пътна маркировка

Дължина или площ: 39 кв. м.

Прогнозна стойност: 936 лв.

Обект 7

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Ул. „Русия“ - от ул. „Лиляна Димитрова“ до бул. „Александър Стамболийски“ (път III-8602)

Описание: полагане на хоризонтална пътна маркировка

Дължина или площ: 124 кв. м.

<p>Прогнозна стойност: 1 399 лв.</p> <p>Обект 8 Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Ул. „Никола Вапцаров“- от ул. "Витоша" до бул. "Тракия" (път III-866) Описание полагане на хоризонтална пътна маркировка Дължина или площ: 198 кв. м. Прогнозна стойност: 4 707 лв.</p> <p>Обект 9 Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Ул. „Априлци“ Описание: полагане на хоризонтална пътна маркировка Дължина или площ: 82 кв. м. Прогнозна стойност: 1 959 лв.</p> <p>Обект 10 Частично/цялостно: цялостно Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, Ул. „Първи май“ Описание: полагане на хоризонтална пътна маркировка Дължина или площ: 105 кв. м. Прогнозна стойност: 2 494 лв.</p>	
19.5 Планирани дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели	
<p>Обект 1 Местоположение /населено място; улица/път/: Описание: Дължина: М Прогнозна стойност:</p>	<p>Общо по т. 19.5: Не се предвиждат</p> <p>Дължина: 0 м Прогнозна стойност: 0</p>
19.6 Планирани дейности по велосипедна инфраструктура	

<p>Обект 1 Местоположение /населено място; улица/път/: Описание: Дължина или площ: м или кв.м Прогнозна стойност:</p>	<p>Общо по т. 19.6: Не се предвиждат Дължина: 0 м или Площ: 0 кв. м Прогнозна стойност: 0</p>
<p>19.7 Планирано обезопасяване на спирки на общественя транспорт</p>	
<p>Обект 1 Местоположение /населено място; улица/път/: Описание: Брой спирки: Прогнозна стойност:</p>	<p>Общо по т. 19.7: Не се предвиждат Брой спирки: 0 Прогнозна стойност: 0</p>
<p>19.8 Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура</p>	
<p>Обект 1 Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, ул. "Генерал Заимов" - 1 бр.; ул. "Варна" - 1 бр.; ул. "Йорданка Николова" - 1 бр.; ул. "Търговска" - 2 бр.; ул. "Генерал Скобелев" - 1 бр.; бул. "Цар Иван Асен II" - 18 бр. Описание: Опресняване на пешеходни пътеки Брой пътеки: 24 Прогнозна стойност: 5 356 лв.</p>	<p>Общо по т. 19.8: Брой пътеки: 24 бр. Прогнозна стойност: 5 356 лв.</p>
<p>19.9 Планирани мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.)</p>	
<p>Обект 1 Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, ул. «Никола Петков» Описание: изграждане на 3 бр. Изкуствени неравности Прогнозна стойност: 9 000 лв.</p> <p>Обект</p>	<p>Общо по т. 19.9: Прогнозна стойност: 12 000 лв.</p>

<p>Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, бул. «Александър Стамболийски» Описание: изграждане на 1 бр. Изкуствени неравности Прогнозна стойност: 3 000 лв.</p>	
19.10 Планирано изграждане на нови улици/общински пътища	
<p>Обект 1 Местоположение /населено място; улица/път/: гр. Кричим, ул. Крали Марко» - от О.Т. 423 до О.Т.426” Дължина: 84 м Описание: Предвижда се уличното платно да е с ширина 3 м, с настилка от бетонови ивици. От едната страна ще се изгради тротоар с ширина 1.50 м. Дължината на участъка е 84 м. Прогнозна стойност: 298 029 лв.</p>	<p>Общо по т. 19.10: Дължина: 84 м Прогнозна стойност: 298 029 лв.</p>
19.11 Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик	
<p>Обект 1 Местоположение /населено място; улица/път/: Дължина: м Описание: Прогнозна стойност:</p>	<p>Общо по т. 19.11: Не се предвиждат Дължина: 0 м Прогнозна стойност: 0</p>
19.12 Модернизация на общественя транспорт	
<p>Обект 1 Местоположение /населено място/: Описание: Прогнозна стойност:</p>	<p>Общо по т. 19.12: Не се предвиждат Прогнозна стойност: 0</p>

19.13 Дейности по републикански пътища, преминаващи през населени места, на база сключено Споразумение между общината и АПИ

Обект 1

Местоположение /населено място/:

Описание:

Прогнозна стойност:

Общо по т. 19.13: Не се предвиждат. За 2024 г. между община Кричим и АПИ няма сключено споразумение

Прогнозна стойност: 0

19.14 Други мерки по преценка на Общината

Обект 1

Описание: Изготвяне на инвестиционен проект за обект «Изграждане на нов път от републикански път III-866 „Девин-Кричим-Стамболийски“ от км 106+160 до „СОЛВЕКС КП»

Прогнозна стойност: 30 000

Обект: 2

Описание: Изработване на технически проект за „Изграждане на тротоар на републикански път III-866 „Девин-Кричим-Стамболийски“ в дясно по растящия километраж от км. 105+930 до км 106+160 в ПИ 39921.93.441, публична общинска собственост, НТП за движение и транспорт“ .

Прогнозна стойност: 30 000 лв.

Обект: 3

Описание: Изготвяне на работен проект, авторски надзор, ОСИП и строителен надзор за обект: **Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа по: ул. "Никола Петков"** (от бул. "Ал. Стамболийски" при Младежки дом до бул. "Александър Стамболийски" (път III-8602); **бул. "Ал. Стамболийски"** от ул. "Търговска" до ул. "Райко Даскалов" (път III-8602); **ул. "Търговска"** от бул. "Александър Стамболийски" до ул. „Райко Даскалов“ (път III-8602); **ул. "Варна"; ул. "Лиляна Димитрова"** от кръстовището с ул. "Варна" и ул. "Васил Левски" до ул. "Райко Даскалов"

Общо по т. 19.14:

Прогнозна стойност: 106 640 лв.

(път Ш-8602); кръгово кръстовище на ул. „Васил Левски“ с ул. "Варна", ул. "Лиляна Димитрова", бул. "Александър Стамболийски"

Прогнозна стойност: 114 556 лв.

Обект: 4

Описание: Изготвяне на **Комплексен проект за инвестиционна инициатива Проект за изменение на ПУП-ПУР (план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост) по смисъла на чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ на част от ул. „Кознишко дере“ и ул. “Тишина“, и прилежащи територии (контактна зона) от кв. 117, кв.118, кв. 119, кв. 126, кв. 137, кв. 143, кв. 145 и кв. 130 по ЗРП на гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 г. и инвестиционен проект за „Проектиране на нови улици - ул. „Кознишко дере“ и ул. “Тишина“, гр. Кричим“**

КМЕТ: /п/

Атанас Калчев